

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4  
หมู่ที่ 4 ตำบลลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	ท่อระบายน้ำ คสล. 134 ท่อน		หมายเหตุ
		บ่อพัก 16 บ่อ		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ขั้นเตรียมงาน	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	1	3	คุลทินิจ
3	งานทรายหยาบรองพื้นและคอนกรีตหยาบ	1	2	คุลทินิจ
4	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก	1	8	คุลทินิจ
5	งานลงดินถมพร้อมบดทับ	1	5	คุลทินิจ
5	งานบ่มคอนกรีต	1	30	คุลทินิจ
	รวมเวลา		63	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน(อยู่ในช่วงฤดูฝน)	10%	6.3	คุลทินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		69.3	
	ปรับปรุง		70	คุลทินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายภาคร แกลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวินทร จารุณีชัย)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางถนนสุขาภิบาล 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  
 ปริมาณงานยาวรวม 152 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 134 ท่อน บ่อพัก 16 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	90.00	70.00	6,300.00	1.3607	95.25	8,572.41
6	งานซ่อมผิวจราจร AC พร้อมแตกได้ท	ตร.ม.	117.00	98.85	11,565.45	1.3607	134.51	15,737.11
7	หินคลุกปรับพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	5.00	459.31	2,296.55	1.3607	624.98	3,124.92
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	134.00	1,187.66	159,146.44	1.3607	1,616.05	216,550.56
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	16.00	11,053.65	176,858.38	1.3607	15,040.70	240,651.20
19	ท่อซีเมนต์ใยหิน	ม.	8.00	50.00	400.00	1.3607	68.04	544.28
20	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.00	1,658.23	11,607.60	1.3607	2,256.35	15,794.46
							<b>รวม</b>	<b>500,974.94</b>


ตัวอักษร (-)ใส่แผนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-      368,174.42      472,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


368,174.42  
1.3607

ลงชื่อ   
 (นายภราดร แดงกัณฑ์)  
 นายช่างโยธา


กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายประดิษฐ์ สถิติรัมย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวิรัตน์ จารุณิตย์)  
 เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายจันทนา เลนะวัฒนนะ)  
 ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ลงชื่อ   
 (นายสมชัย กอชัยศิริกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕