



การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 2  
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ผิวจราจร 792 ตร.ม.		หมายเหตุ
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1	1	ดุลพินิจ
3	งานทราดยาธาบรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	1	2	ดุลพินิจ
4	งานเทคอนกรีตผิวจราจร	1	5	ดุลพินิจ
5	งานบ่มคอนกรีต	1	30	ดุลพินิจ
6	งานไหลทางหินคลุก	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		54	
	เมื่ออุปสรรคในการทำงาน(อยู่ในช่วงฤดูฝน)	10%	5.4	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		59.4	
	ปรับปรุง		60	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายภราดร แดลงกัณฑ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวรินทร์ จารุนิตย์)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเชื่อมคลองชลประทาน 2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	910.80	1.72	1,566.58	1.3607	2.34	2,131.65
2	งานทุบหรือลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทุบหรือคันทางเดิมแล้วดับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งกองที่จัดโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.60	459.31	18,188.68	1.3607	624.98	24,749.34
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	792.00	404.79	320,593.68	1.3607	550.80	436,231.82
10	Expansion Joint	ม.	24.00	121.99	2,927.76	1.3607	165.99	3,983.80
11	Contraction Joint	ม.	132.00	77.50	10,230.00	1.3607	105.45	13,919.96
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานทรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	23.76	444.04	10,550.39	1.3607	604.21	14,355.92
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					364,057.09		รวม	495,372.49
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		เปรียบเทียบ	492,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 364,057.09  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายชาตรี แดงกันท์)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายประสิทธิ์ สถิตรัมย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายวิรินทร์ จารุניתย์)  
 เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสมชัย กอชัยศิริกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  
 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายจรัมพร เลเชะวิวัฒน์)  
 ปลัดเทศบาล  
 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕