


การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ตำบลลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน			หมายเหตุ
		คำนวณจากเนื้อที่ 81 ตร.ม.	ระยะเวลาที่คิดให้ วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน (ปรับเกลี่ยตักแต่งสถานที่ วางผัง)	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานฐานรากคานาคอนคิตเสาพื้น (ตั้งแบบ ผูกเหล็ก ล้อคอนกรีต)	81/30	45	ดุลพินิจ
3	งานโครงหลังคา (ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุงวัสดุ)	81/30	10	
4	งานสถาปัตยกรรม (งานฉาบฉวย งานสี และอื่นๆ)	81/25	21	ดุลพินิจ
5	งานไฟฟ้า (ติดตั้งแสงสว่าง และอื่นๆ)	81/30	7	ดุลพินิจ
6	งานส่วนประกอบอื่นๆและตกแต่ง (ติดตั้งสุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง งานเบ็ดเตล็ด)	81/25	14	
7	บ่มคอนกรีต	1	28	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		140	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน(อยู่ในช่วงฤดูฝน)	10%	14	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		154	
	ปรับปรุง		150	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แกล่งกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวินทร จารุณิตย์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท ก่อสร้างห้องน้ำสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 กำหนดราคาเมื่อ วันที่ เดือน กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
			FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,995.52	1.3056	498,733.35	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันหักผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง+ ค่าดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น			498,733.35	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			498,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				


(ลงชื่อ) 
 (นายภราดร แดงกัณฑ์)
 นายช่างโยธา

กรรมการฯ


(ลงชื่อ)


 (นายประติษฐ์ สติธรรมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรินทร์ จารุนิตย์)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
 (นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
 ปลัดเทศบาล
 ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 (นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
 ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

อนุมัติ