การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	เนื้อที่ 376 ตร.ม. อาคารชั้นเดียว		หมายเหตุ
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้ วัน	
1	ขั้นเตรียมงานประสานหน่วยงานข้างเคียง	480/100 = 4.8	15	ขั้นต่ำ
2	งานรื้อถอนห้องน้ำ 1 หลัง (เก็บขน)	15/10= 1.50	2	ดุลพินิจ
3	งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการชั้นเดียว 1 หลัง	99/10=9.9	10	ดุลพินิจ
	(เก็บขน)			
4	งานรื้อถอนอาคารเคลือข่ายกองทุนหมู่บ้านชั้น	40.80/10=4.08	4	ดุลพินิจ
	เดียว 1 หลัง (เก็บขน)			
5	งานรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุชั้นเดียว 1 หลัง	50/10=5	5	ดุลพินิจ
	(เก็บขน)			
5	ส่งวัสดุทดสอบ (3 ครั้ง) 1ครั้ง/15 วัน	3x15=45	45	ขั้นต่ำ
4	ฐานรากตอกเข็มคอนกรีต	376/40= 9.40	10	
5	คาน - พื้น	376/25 = 15.04	16	ดุลพินิจ
6	งานผนังสระว่ายน้ำ	376/30 = 12.53	15	ดุลพินิจ
7	งานส่วนประกอบ	376/25 = 12.53	15	ดุลพินิจ
8	งานตกแต่งสถานที่	376/30= 12.53	15	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		152.00	
	เผื่ออุปสรรค	10%	15.2	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		**167.20**	
	ปรับปรุง		**165.00**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนัชพันธ์ แก้วลา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)

Scanned with CamScanner

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบ่งออกเป็น 3 งวด เงินงบประมาณ 2,568,843.82 บาท

งวดที่	ขั้นตอนการทำงาน	เนื้อที่ 480 ตร.ม. อารชั้นเดียว		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน บาท	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน	
1	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ	850,000.00	55	
	-รื้อถอนห้องน้ำแล้วเสร็จ			
	-รื้อถอนอาคารศูนย์บริการแล้วเสร็จ			
	-รื้อถอนอาคารเคลือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วเสร็จ			
	- รื้อถอนอาคารเก็บพัสดุแล้วเสร็จ			
	-ปรับพื้นที่ วางผัง ตอกเข็ม งานฐานราก			
	พื้นสระว่ายน้ำและระบบที่เกี่ยวข้อง			
2	งานอาคารสระว่ายน้ำ ดินถมรอบอาคาร บันได	850,000.00	55	
	พื้นทางเดิน งานระบบที่เกี่ยวข้อง			
3	งานที่เหลือทั้งหมด พร้อมตกแต่งสถานที่	868,843.82	55	
	บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย			
	รวม	2,568,843.82	165.00	
	ปรับปรุง	**2,568,843.82**	**165.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายธนัชพันธ์ แก้วลา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภราดร แถลงกัณฑ์)

Scanned with CamScanner

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง / เทศบาลตำบลโนนดินแดง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป สระว่ายน้ำขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว20 เมตร ลึก 1.00-1.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,568,843.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ประดิษฐ์ สถิตรัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ธนัชพันธ์ แก้วลา กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   7.3 ภราดร แถลงกัณฑ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภราดร แถลงกัณฑ์
18 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:19

(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง
18 ก.พ. 2563

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
18 ก.พ. 2563

Scanned with CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 15 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารศูนย์บริการ จำนวน 1.000 หลังละ 35,807.14 บาท	35,807.14	
2	งานรื้อถอนห้องน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 3,636.76 บาท	3,636.76	
3	งานรื้อถอนอาคารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1.000 หลังละ 16,770.83 บาท	16,770.83	
4	งานรื้อถอนอาคารเก็บวัสดุ จำนวน 1.000 หลังละ 18,453.64 บาท	18,453.64	
5	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 302.20 บาท	302.20	
6	งานทางเท้า จำนวน 1.000 หลังละ 55,113.08 บาท	55,113.08	
7	งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 933,136.96 บาท	933,136.96	
8	งานผิวผนังและพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 471,079.68 บาท	471,079.68	

ภราดร แถลงกัณฑ์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

Scanned with CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 15 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานบันไดทางขึ้น จำนวน 1.000 หลังละ 7,003.75 บาท	7,003.75	
10	งานอาคารเก็บของ - อาบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 473,121.95 บาท	473,121.95	
11	งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 412,667.92 บาท	412,667.92	
12	งานผนังกันดิน จำนวน 1.000 หลังละ 35,615.89 บาท	35,615.89	
13	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1.000 หลังละ 40,855.03 บาท	40,855.03	
14	งานแท่นรองถังน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 24,448.99 บาท	24,448.99	
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	40,830.00	

ภราดร แถลงกัณฑ์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

Scanned with CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 15 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	2,568,843.82	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์ .....)		

ภราดร แถลงกัณฑ์

07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

Scanned with CamScanner

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนัชพันธ์ แก้วลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภราดร แถลงกัณฑ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง
18 ก.พ. 2563

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
18 ก.พ. 2563

ภราดร แถลงกัณฑ์
07 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:15

Scanned with CamScanner