




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการ: ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ประกอบด้วย แท่นพระ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมเสาธง และตาม
รูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - a. ประ ๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - b. ประ ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - c. ประ ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประดิษฐ์ สติธรรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ
 ๒. พ.จ.อ. กุศล ดวงสิงห์ชัย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ
 ๓. นายภราดร แดลงกัณฑ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ  กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่...../๒๕๖๐


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.๔ และปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด ,

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	400,000.00	
2	งานอื่น ๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	400,000.00	
	ราคาก่อสร้าง	400,000.00	
	(สี่แสนบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)


 (นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)


ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ


(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

(ลงชื่อ)


 (นายภราดร แดลงกัณท์)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์)
 ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 (นายพงศ์เทพ โคนาโล)

อนุมัติ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

09 พ.ย. 2560

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
09 พ.ย. 2560

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

ราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / 2560

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	343,513.52	1.3074	449,109.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			449,109.58	
	คิดเพียง (สี่แสนบาทถ้วน)			400,000.00	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่รวม				ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ สถิติรัมย์)

ประธานกรรมกร(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมกร

(ลงชื่อ)

(นายภราดร แดงกัมภ์)

กรรมกร

ประมาณราคากลางก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

เลขที่แบบ

กอง ช่าง

ประมาณราคาโดย นายภราดร แดงกัณฑ์

เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1-5

รายการเลขที่ / 2560

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

ลำดับ ที่	รายการ หอยพระพุทธรูป	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินซุด-ดินถมฐานราก	58.00	ลบ.ม.	-	-	90	5,220.00	5,220.00	
2	ดินถมปรับระดับอาคาร	68.00	ลบ.ม.	107	7,276	70	4,760.00	12,036.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	6.50	ลบ.ม.	550	3,575.00	90	585.00	4,160.00	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,300	780.00	390	234.00	1,014.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19	ลบ.ม.	1,500	28,500.00	490	9,310.00	37,810.00	
6	แผ่นพื้นสำเร็จ ขนาด 0.40x3x0.05 ม. (300กก/ตร.ม.)	4	แผ่น	400	1,600.00	50	200.00	1,800.00	
7	เหล็ก DB Dai 12 มม.	1.240	ตัน	20,940	25,965.60	3,300	4,092	30,057.60	
8	เหล็ก RB Dai 9 มม.	0.025	ตัน	21,240	531.00	4,100	102.50	633.50	
9	เหล็ก RB Dai 6 มม.	0.186	ตัน	22,520	4,188.72	4,100	762.60	4,951.32	
10	ลวดผูกเหล็ก	43.00	กก.	78	3,354.00	-	-	3,354.00	
	งานหลังคา								
11	อะเสเหล็ก C 125x50x20x3.2 มม. (36.50 กก)	3	ท่อน	820	2,460.00	360	1,080.00	3,540.00	10บ/ก. รวมค่าเชื่อม
12	อกไก่ คั่ง ขึ้นตัน เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. (36.5 กก.)	20	ท่อน	910	18,200.00	360	7,200.00	25,400.00	"

Signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ก้านเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.(21 กก.)	2	ทอน	520	1,040.00	200	400.00	1,440.00	"
14	เหล็กกล่อง 100x50 มม.หนา 2.3 มม.(23.50 กก)	2	ทอน	710	1,420.00	230	460.00	1,880.00	"
15	แปซิเฟดกัควาไนซ์ หนา 0.50 มม.	85	เมตร	65	5,525.00	10	850.00	6,375.00	
16	งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	56	ตร.ม.	37	2,072.00	35	1,960.00	4,032.00	
17	หลังคา Metal Sheeตอนหยัก หนา 0.35 มม. สีแดงอิฐ	73	ตร.ม.	145	10,524.10	70.00	5,080.60	15,604.70	
18	ครอบสันหลังคา Metal Sheet หนา 0.03 มม. สีแดงอิฐ	14.00	เมตร	60	840.00	-	-	840.00	
19	ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.03 มม. สีแดงอิฐ	15.20	เมตร	60	912.00	-	-	912.00	
20	สกรูมุงหลังคา 3 นิ้ว	75	ตัว	3.00	225.00	-	-	225.00	
21	สกรูมุงหลังคา 1 นิ้ว	60	ตัว	1.50	90.00	-	-	90.00	
22	ไม้ฝาเนื้อยาว ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3 ม.	25	แผ่น	180	4,500.00	-	-	4,500.00	
23	ฝ้าไม้เทียมตีทับเหล็กดีด	7.50	ตร.ม.	-	-	30	225	225.00	
24	ไม้จริงชายและบันลิมเนื้อยาว ขนาด 1x8 นิ้ว ยาว 4 ม.	14	แผ่น	210.00	2,940	50	700.00	3,640.00	
25	ไม้ปัดเชิงชายและบันลิมเนื้อยาว ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4 ม.	14	แผ่น	180	2,520.00	50	700.00	3,220.00	
26	ตะปูเกลียว ยาว 2 นิ้ว	1	กล่อง	90	90.00	-	-	90.00	
	งานผนัง								
27	ก่องผนังอิฐมอฐครึ่งแผ่น	54	ตร.ม.	330.00	17,820.00	80	4,320.00	22,140.00	
28	ทับหลัง คสล.	26	เมตร	130	3,380.00	40	1,040	4,420.00	
29	ฉาบผนังปูน	108	ตร.ม.	60	6,480.00	80	8,640.00	15,120.00	

Handwritten signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
30	บัวหัวเสา	14	คัน	70	980.00	40	560.00	1,540.00	
31	จุกกบไม้ PVC ขนาด 2 นิ้ว ทน 5 มม. ยาว 2 ม.	5	ท่อน	150	750.00	10	50.00	800.00	
32	สีรองพื้นปูนใหม่และทาทับหน้า งานไฟฟ้า	108	ตร.ม.	40	4,320.00	35	3,780.00	8,100.00	
33	โคม ไฟฟ้าหลอด ฟลูออโรสแตนท์ 2x36วัตต์ พร้อมแผ่นกรองแสง	1	ชุด	500	500.00	120	120.00	620.00	
34	โคม ไฟฟ้าหลอด ฟลูออโรสแตนท์ 36วัตต์ พร้อมฝาครอบ	4	ชุด	250	1,000.00	110	440.00	1,440.00	
35	สวิทช์เปิด-ปิด	5	ชุด	30	150.00	40	200.00	350.00	
36	เต้ารับสามตา ๑	2	ชุด	60	120.00	40	80	200.00	
37	ตู้ควบคุม 4 ช่อง พร้อมเมน 63 A เบรกเกอร์ 4 อัน	1	ชุด	1,600	1,600.00	500	500	2,100.00	
38	สายเมน ไฟฟ้า ขนาด 25 มม.	100	เมตร	50	5,000	20	2,000	7,000	
39	สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 มม.	50	เมตร	9.00	450	๕	250.00	700	
40	สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5/1.5 มม.	30	เมตร	20.00	600	7	210.00	810.00	
41	สายดิน 10 มม.	5.00	เมตร	25	125.00	15	75.00	200.00	
42	แหงทองแดง Ø 15 มม. ยาว 150 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดสาย	1.00	อัน	140	140.00	50	50.00	190.00	
43	ท่อ pvc Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	25.00	ท่อน	50	1,250.00	10	250.00	1,500.00	
44	ข้อต่อ pvc Ø 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	2.80	84.00	-	-	84.00	
	งานไม้แบบและทาสี								
45	ไม้แบบ	40	ลบ.ฟ.	520	20,800.00	-	-	20,800.00	

Amor

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
46	ไม้คร่าและค้ำยัน 30% ของไม้แบบ	12	ดบ.ฟ.	560	6,720.00	-	-	6,720.00	
47	พื้นที่ประกอบแบบ	80	ตร.ม.	-	-	130	10,400.00	10,400.00	
48	ตะปูขนาดต่าง ๆ	16	กก.	30	480.00	-	-	480.00	
	งานสวนหย่อม								
49	งานค้ำยันหิน ขนาด 0.15x0.30x1 ม.	107.00	เมตร	130	13,910.00	-	-	13,910.00	
50	ปลูกหญ้าก้านกล้วยหรือมาเลย์	350.00	ตร.ม.	25	8,750.00	5	1,750.00	10,500.00	
51	ไม้ชนต้นไม้ 1.5-2 นิ้ว	9.00	ต้น	450	4,050.00	50	450.00	4,500.00	
	งานเสาธง								
52	เสาเข็มไม้ปืญงพรรณ ๑๔ นิ้ว ยาว 2 เมตร	28.0	ต้น	40	1,120.00	15	420.00	1,540.00	
53	ทรายหยาบรองพื้น	1.95	ดบ.ม.	550	1,072.50	90	175.50	1,248.00	
54	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.95	ดบ.ม.	1,300	2,535.00	390	760.50	3,295.50	
55	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.70	ดบ.ม.	1,500	7,050.00	490	2,303.00	9,353.00	
56	เหล็ก ๑ มม.	0.1850	ต้น	21,240	3,929.40	4,100	758.50	4,687.90	
57	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	70	350.00	-	-	350.00	
58	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ๑๓ นิ้ว หน้า 4 มม./51 กก.	7.60	เมตร	210	1,596.00	80	608.00	2,204.00	
59	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ๑๒.๕ นิ้ว หน้า 3.65 มม./39 กก.	4.00	เมตร	180	720.00	60	240.00	960.00	
60	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ๑๒ นิ้ว หน้า 3.65 มม./30.60 กก.	3.00	เมตร	115	345.00	50	150.00	495.00	
61	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ๑๓/๔ นิ้ว หน้า 2.65 มม./9.50 กก.	1.20	เมตร	45	54.00	10	12.00	66.00	

Blank

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
62	บัวหัวเสาอลูมิเนียม Ø 3 นิ้ว	3.00	อัน	150	450.00	40	120.00	570.00	
63	บัวหัวเสาอลูมิเนียม Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	120	120.00	30	30.00	150.00	
64	บัวหัวเสาอลูมิเนียม Ø 3/4 นิ้ว	4.00	อัน	40	160.00	10	40.00	200.00	
65	ข้อต่อลด Ø 3 นิ้ว ลด 2.50 นิ้ว	1.00	อัน	160	160.00	-	-	160.00	
66	ข้อต่อลด Ø 2.50 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	อัน	120	120.00	-	-	120.00	
67	รอกทองเหลือง	1.00	อัน	30	30.00	-	-	30.00	
68	เชือก ไนลอน	2.00	กก.	40	80.00	-	-	80.00	
69	ธงชาติ ขนาด 150x225 ซม.	1.00	ผืน	250	250.00	-	-	250.00	
70	อุปกรณ์ระบองพิวคาน	24.00	ตร.ม.	270	6,480.00	150	3,600.00	10,080.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								343,513.52	

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พจอ

[Signature]

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายภราดร แดลงกันต์)

กรรมการ