

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 2401/1 หมู่ที่ 7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / ๒๕๕๖

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.๑, ปร.๒, ปร.๔ จำนวน5..... แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1					
2	ประเภทงานอาคาร	189,409.60	1.3074	247,634.11	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,634.11	
	คิดเพียง (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			243,000	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม			540	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ			450.00	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายภราดร แกลงกัณฑ์)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ นิติวินายกุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายธีรพงศ์ ชำนิจศิลป์)

ปลัดเทศบาล

26 พ.ย. 2561

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

26 พ.ย. 2561

อนุมัติ

บัญชีแสดงรายการค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขุมวิท 2401/1

เลขที่แบบ

รายการเลขที่ ตามประกาศสอบราคาเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กองช่าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคาโดย นายภราดร แดลงกันท์


เมื่อวันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน ค.ส.ล.	540	ม²						
1	งานปรับเกรดแต่งพื้นที่พร้อมบดทับ	540	ม ²	-	-	1.73	934.20	934.20	
3	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	27	ม ³	550	14,850	90	2,430.00	17,280.00	
7	ค่าแรงงานตั้งแบบข้าง 2 ซ้ำ (ความยาวรวม)	135	ม.	-	-	20.00	2,700.00	2,700.00	
8	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	540	ม ²	26	14,040	5	2,700.00	16,740.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL)	0.1490	ตัน	16,149	2,406.20	2,800	417.20	2,823.40	
10	คอนกรีต 1 : 2 : 4	81.000	ม ³	1,520	123,120.00	300	24,300.00	147,420.00	
11	วัสดุหยอดขยายแนว + แรงงาน	108	ม.	-	-	14	1,512.00	1,512.00	
	รวมเป็นเงิน				154,416.20		34,993.40	189,409.60	


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทย์กุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ