

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ตำบลลบนโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	ความยาวรวม 86 เมตร		หมายเหตุ
		คำนวณจากเนื้อที่ 163.40 ตร.ม.	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน (ปรับเกลี่ยตักแต่งสถานที่ วางผัง)	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานฐานรากคานคอดินเสา (ตั้งแบบ ผูกเหล็ก หล่อคอนกรีต)	163.40/30	30	ตุลทินิจ
3	งานสถาปัตยกรรม (งานฉาบฉวย งานสี และอื่นๆ)	163.40/25	21	ตุลทินิจ
4	งานไฟฟ้า (ติดตั้งแสงสว่าง และอื่นๆ)	163.40/30	5	ตุลทินิจ
5	บ่มคอนกรีต	1	28	ตุลทินิจ
	รวมเวลา		99	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน(อยู่ในช่วงฤดูฝน)	10%	9.9	ตุลทินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		108.9	
	ปรับปรุง		105	ตุลทินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	189,370.81	1.3056	247,242.53	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันหักผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง+ ค่าดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น			247,242.53	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			242,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



(นายรatchakorn แกล่งกันท์)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายจัมศักดิ์ เลขาวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

อนุมัติ