


การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ บ้านน้อยสะแกกว่นเชื่อมบ้านหนองสะแกกว่น หมู่ 3 - 6 ตำบลส้มป่อย
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร		หมายเหตุ
		สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
1	ขั้นตอนการทำงาน/ขนย้ายเครื่องจักร	1	5	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ (เหล็ก/แท่งคอนกรีต)	1	30	ดุลพินิจ
3	การดำเนินการโครงสร้างส่วนล่าง	1	30	ดุลพินิจ
4	การดำเนินการโครงสร้างส่วนบน	1	30	ดุลพินิจ
5	บ่มคอนกรีต	1	28	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		123	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	12	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		135	
	ปรับปรุง		135	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แกล่งกันท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ สายทางบ้านน้อยสะพานเชื่อมบ้านหนองสะพาน ม.ที่ 3-6 ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง
งานปรับเกลียพื้นที่								
1	ดินลูกรังถมและถมดิน	ลบ.ม.	90.00	125.00	11,250.00	1.2764	159.55	14,359.50
2	งานรื้อคอนกรีตคลองส่งน้ำ	ตร.ม.	40.00	35.19	1,407.60	1.2764	44.92	1,796.66
งานโครงสร้าง								
1	งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1:2:4	ลบ.ม.	2.00	2,074.66	4,149.32	1.2764	2,648.10	5,296.19
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	867.62	1,735.24	1.2764	1,107.43	2,214.86
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.00	2,144.10	4,288.20	1.2764	2,736.73	5,473.46
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (210 ksc.)	ลบ.ม.	50.00	2,336.48	116,824.00	1.2764	2,982.28	149,114.15
5	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.138	28,792.88	3,973.42	1.2764	36,751.23	5,071.67
6	เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	3.096	28,279.70	87,553.95	1.2764	36,096.21	111,753.86
7	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.350	27,747.74	9,711.71	1.2764	35,417.22	12,396.03
8	เหล็ก DB 20 มม.	ตัน	0.055	27,389.52	1,506.42	1.2764	34,959.98	1,922.80
9	เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	2.700	25,113.16	67,805.53	1.2764	32,054.44	86,546.98
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	159.00	96.26	15,305.34	1.2764	122.87	19,535.74
11	ไม้แบบ ค้ำยัน	ตร.ม.	138.00	429.00	59,202.00	1.2764	547.58	75,565.43
12	ASPHALT PAPER	แผ่น	2.00	150.00	300.00	1.2764	191.46	382.92
13	งานหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	12.00	556.44	6,677.28	1.2764	710.24	8,522.88

รวมวัสดุรวมค่าแรงแล้ว

391,690.01

รวม

499,953.13

ตัวอักษร (-) ให้แนบแบบพิมพ์หน้าบทคำนวณ

ปรับยอด

486,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 391,690.01
= 1.2764

ลงชื่อ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายวินัย จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ลงชื่อ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔