


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 5 และ 9

วันที่ พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	146 ตร.ม.		หมายเหตุ
		(รื้อผิวจราจรเดิม ปรับดิน เทคอนกรีต)		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน	$146/100 = 1.46$	2	ขั้นต่ำ
2	งานรื้อผิวถนนเดิม/ขนทิ้ง	$146/50 = 2.92$	3	ดุลพินิจ
3	งานถมดินบดอัดพื้นถนน	$146/50 = 2.92$	3	ดุลพินิจ
4	งานเทคอนกรีตผิวถนน/ตั้งแบบ	$146/60 = 2.43$	3	ดุลพินิจ
5	งานทดสอบวัสดุ เหล็ก + คอนกรีต	2 รายการ	45	ดุลพินิจ
6	งานบ่มคอนกรีต		30	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		86.00	
	เผื่ออุปสรรค	10	10	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		96.00	
	คิด		95	
	รวมระยะเวลาการก่อสร้าง		95.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ สติธรรมย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แอลงกันท์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. สายทางถนนสุขาภิบาล 5-9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงานรวม 146 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานขุดรื้อคันทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	146.00	108.97	15,909.62	1.3624	148.46	21,675.27
งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	8.00	90.47	723.76	1.3624	123.26	986.05
งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
งานพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.30	444.74	3,246.60	1.3624	605.91	4,423.17
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	146.00	382.69	55,872.74	1.3624	521.38	76,121.02
Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
Contraction Joint	ม.	13.50	71.91	970.79	1.3624	97.97	1,322.60
Longitudinal Joint	ม.	56.00	64.45	3,609.20	1.3624	87.81	4,917.17
งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5 = 45 ตร.ม.				80,332.70		รวม	109,445.28
9 = 101 ตร.ม.						ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-) ปรบยยอด	109,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 80,332.70
= 1.3624

ลงชื่อ

(นายปราดร แลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายวรินทร์ จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายอรรค์ ชำนิงศิลป์)
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ