

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. สายทางถนนสุขาภิบาล 5-9-12 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงานรวม 129 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
งานปรับเกลียวแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	129.00	1.63	210.27	1.3624	2.22	286.47
งานขุดหรือคันทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	129.00	109.19	14,085.51	1.3624	148.76	19,190.10
งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	4.00	92.34	369.36	1.3624	125.80	503.22
งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
งานพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.45	447.98	2,889.47	1.3624	610.33	3,936.61
ผิวทางบอร์มเลนส์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	129.00	389.06	50,188.74	1.3624	530.06	68,377.14
Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
Contraction Joint	ม.	31.00	72.40	2,244.40	1.3624	98.64	3,057.77
Longitudinal Joint	ม.	76.00	64.96	4,936.96	1.3624	88.50	6,726.11
งานผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	665.89	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	1,178.33	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
งานระบายน้ำขนาด $\phi 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				74,924.71		รวม	102,077.42
= 16 ตร.ม.						ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)	102,000.00
= 99 ตร.ม.						ปรับยอด	
= 14 ตร.ม.							

รวมงานต้นทุนงานก่อสร้าง
FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 74,924.71
= 1.3624

(นายภราดร แดงกันต์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายจรินทร์ เรียงรัมย์)
นายช่างสำรวจ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคบาล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
25 มี.ค. 2563

อนุมัติ

(นายสำราญ ชำนิจิตศิลป์)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
25 มี.ค. 2563

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล 5 - 9 - 12

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 129 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	เนื้อที่ 90 ตร.ม.	
		(รื้อคอนกรีต เทคอนกรีตผิวจราจร)	
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้ วัน
1	เตรียมงานประสานหน่วยงานข้างเคียง	$129/100 = 1.29$	1
2	ส่งทดสอบวัสดุ	1	30
3	งานรื้อคอนกรีตเดิม	$129/100 = 1.29$	2
4	งานเทคอนกรีตปรับปรุงผิวจราจร	$129/100 = 1.29$	3
5	งานบ่มคอนกรีต	1	28
	รวมเวลา		64
	เผื่ออุปสรรคในชุมชน	10%	6.4
	รวมเวลาก่อสร้าง		70

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายภราดร แกลงกันต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ประธานกรรมก

(นายประดิษฐ์ สติมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายจรินทร์ เรียงรัมย์)

นายช่างสำรวจ