

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ประเภท ก่อสร้างผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 1602/1

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / ๒๕๖๑

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.4 , ปร.5

จำนวน ๑ ชุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	290,023.43	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	290,023.43	
	ราคาก่อสร้าง	290,000	

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทยากุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภราดร แอกลงกันจ้)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายธำรงค์ ชำนิจิลป์)

ปลัดเทศบาล

30 พ.ย. 2561

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

30 พ.ย. 2561

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

รายละเอียดราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก. 4 ม. ย. 60 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท 1602/1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ลักษณะที่แบบ / ๒๕๖๑

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.๑ , ปร.๒ , ปร.๔

จำนวน 17..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	221,832.21	1.3074	290,023.43	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			290,023.43	
	คิดเพียง (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			290,000	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม			60 ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			4,833.33 บาท / ม.	

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายภราดร แกล่งกันท์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิธิวิทยากุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายอัครังค์ ขำนิจศิลป์)

ปลัดเทศบาล

30 พ.ย. 2561

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

30 พ.ย. 2561

บัญชีแสดงรายการค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างขยายฟิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สุขาภิบาล 1602/1

เลขที่แบบ

..... / ๒๕๖๑

รายการเลขที่ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ / ๒๕๖๑

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กอง ช่าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคาโดย นายบรรดา แดลงกันต์

เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานดิน								
1	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	2.00	ม ³	550	1,100.00	90	180.00	1,280.00	
2	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	2.35	ม ³	1,340.00	3,149.00	300	705.00	3,854.00	
3	หินคลุกไหล่ทางพื้นทาง	28	ม ³	450.00	12,600.00		-	12,600.00	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	6	บ่อ						
1	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.239	ตัน	21,242	5,076.84	4,100	979.90	6,056.74	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.639	ตัน	20,942	13,381.94	3,300	2,108.70	15,490.64	
3	ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	78	2,808.00	-	-	2,808.00	
4	คอนกรีตบ่อพัก 1 : 2 : 4	5.87	ม ³	1,520	8,922.40	300	1,761.00	10,683.40	
5	ไม้แบบ ขนาด 1" x 8"	5.65	ฟ ³	526	2,971.90	-	-	2,971.90	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ไม้เคลือบแบบ ขนาด 1 1/2" x 3"	1.69	พ ³	560	946.40	-	-	946.40	
5	ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2" x 3"	1.69	พ ³	560	946.40	-	-	946.40	
6	ค่าแรงงานต่งแบบ	62	ม ²	-	-	100	6,200.00	6,200.00	
7	ตะปูขนาดต่างๆ	15	กก.	30	450.00	-	-	450.00	
8	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	4.00	ท่อน	290	1,160.00	145	580.00	1,740.00	รวมลวดเชื่อม
9	เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม.	26.00	ท่อน	620	16,120.00	210	5,460.00	21,580.00	รวมลวดเชื่อม
10	งานสีน้ำมัน	19.53	ม ²	35	683.55	38	742.14	1,425.69	
11	ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชน 3 Ø 0.60 ม.	53	ท่อน	910	48,230.00	-	-	48,230.00	วางเรียงยาแนวกลบกลับ
12	ท่อใยหินขนาด Ø 6"	3	ม.	46	138.00	-	-	138.00	
	งานผิวจราจร ค.ส.ล.	232.00	ม ²						
1	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	12.00	ม ³	550	6,600.00	90	1,080.00	7,680.00	
2	ค่าแบบข้าง 2 ข้าง พร้อมติดตั้ง	60	ม.	-	-	20.00	1,200.00	1,200.00	
3	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	232.00	ม ²	26	6,032.00	5	1,160.00	7,192.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL)	0.205	ตัน	16,149	3,310.55	3,300	676.50	3,987.05	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	35.00	ม ³	1,520	53,200.00	300	10,500.00	63,700.00	
6	วัสดุหยอดยางแนว + แรงงาน	48	ม.	-	-	14.00	672.00	672.00	
	รวมเป็นเงิน				187,826.97		34,005.24	221,832.21	

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกัณฑ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทย์กุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ